

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	IMPORTES	% INCIDENCIA	
RUB.	Ítem	RUBRO Ítem	ME.	MÉTRICA	UNIT	TOTAL ITEM	RUBROS	ITEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	Nivelación del terreno y replanteo de obra	m2	75,00					
1.02	Cartel de Obra: Chapa DD, bastidor-estructura Madera y Hierro	m2	1,00					
2 MOVIMIENTO DE TIERRA								
2.01	Excavación bases; pozos romanos, manual	m3	16,00					
3 ESTRUCTURAS H° A°								
3.01	4 Bases de H°A° 1,2x1,6m - prof min: 2 mts incluye troncos de col.	m3	6,00					
3.02	Plataas H°A°	m3	2,50					
3.03	Columnas H°A° 6u de 0,15x0,15x2,30	m3	0,40					
3.04	Vigas H°A° 0,15x0,25 x 18ml	m3	0,70					
3.05	Vigas fund H°A° 0,12x0,25 x 18ml	m3	0,70					
4 MAMPOSTERIAS y TABIQUERÍAS								
4.01	De elevación de ladrillos bloques de cemento; e=12cm	m2	89,00					
5 CAPAS AISLADORAS								
5.01	Horizontal cementicia en muros	m2	2,50					
5.02	Vertical cementicia en muros	m2	2,50					
6 CUBIERTA								
6.01	De Chapas H°G°N°25 color; correas perfil C; con aislación garita	m2	12,00					
6.02	De Chapas H°G°N°25 color; correas perfil C; con aislación cubierta portal (incluye conversa y 2 cll)	m2	76,00					
7 REVOQUES								
7.01	Interior a la cal común completo; grueso+fino a la cal	m2	40,00					
7.02	Interior grueso reforzado bajo revestimiento	m2	18,00					
9 CIELORRASOS								
9.01	Suspendido PVC Nacional Blanco 200X14mm	m2	10,60					
9.02	Suspendido PVC Nacional Blanco 200X14mm	m2	76,00					
10 REVESTIMIENTOS								
10.01	Cerámicos esmaltados	m2	18,00					
11 PISOS								
11.01	Cerámicos esmaltados	m2	10,60					
12 ZOCALOS								
12.01	Cerámicos esmaltados h=10cm	m	15,00					
13 CARPINTERÍAS								
13.01	Carpintería de Aluminio: Puertas,Ventanas vidriadas	m2	4,50					
13.02	Carpintería de Madera: Puertas tipo placa, marco chapa	m2	4,60					
13.03	Carpintería de Hierro: Puertas,Ventanas chapa, inyectada	m2	3,20					
14 PINTURAS								
14.01	Impermeabilizante siliconado p/ ladrillos de cemento	m2	45,00					
14.02	Latex p/interiores	m2	40,00					
15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
15.01	Acometida de energía	gl	1,00					
15.02	Tableros de electricidad	gl	1,00					
15.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	16,00					
15.04	Artefacto iluminación chico, calidad estandar garita	u	5,00					
15.05	Artefacto iluminación: reflectores 100W	u	6,00					
16 INSTALACIONES SANITARIAS								
16.01	Artefacto sanitario: Inodoro loza blanca; incl.asiento y depósito	u	1,00					
16.02	Artefacto sanitario: Lavatorio loza blanca mediano, c/pie	u	1,00					
16.03	Artefacto sanitario: Pileta cocina	u	1,00					
16.04	Accesorio sanitario Botiquín c/espejo; ac.inox.	u	1,00					
16.05	Instalación Cloacal/Pluvial: CPVC d=0,110m; e=3,2mm incluye rotura de pavimento de hormigon	m	4,00					
16.06	Instalación Cloacal/Pluvial: CPVC d=0,063m; e=3,2mm	m	2,00					
16.07	Instalación Cloacal/Pluvial: CPVC d=0,040m; e=3,2mm	m	2,00					
16.08	Instalación Cloacal: Pileta Patio Abierta PVC	u	1,00					
16.09	Instalación Cloacal: Cámara Inspección 60x60 premoldeada	u	1,00					

NRO.		DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANTIDAD MÉTRICA	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL ITEM	IMPORTES RUBROS	% INCIDENCIA	
RUB.	Ítem							RUBRO	Ítem
	16.10	Instalación Cloacal: Pozo Absorbente 1,50x4m, premoldeado	u	1,00					
	16.11	Instalación Agua: CPP H3 d=0,013m incluye conexion a red	m	25,00					
	16.12	Instalación Agua: LLP Bce. d=0,013m	u	3,00					
	16.13	Instalación Agua: Canilla Servicio Bce. d=0,013m	u	1,00					
	16.14	Instalación Agua: Grifería p/lavatorio, completa	u	1,00					
	16.15	Instalación Agua: Grifería p/pileta cocina, completa	u	1,00					
17	TINGLADO								
	17.01	Columnas reticuladas 0,2x0,50x5,00mts	u	6,00					
	17.02	Cabreadas según detalle	u	3,00					
	17.03	Cartel de chapa plateada, incluye estructura de caños estructurales cuadrados y anclaje a estructura ppal	m2	40,00					
18	VARIOS								
	18.01	Prov e Inst. de barreras viales automáticas	u	2,00					
	18.02	Poste divisor vial	u	20,00					
TOTAL PRESUPUESTADO			\$						