

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

08 de febrero de 2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Dimensiones			Sección	Volumen
				Long.	Ancho	Prof.		
1	PAVIMENTO RIGIDO							
1.1	Apertura de caja incluido transporte	m ³	1.667,00					
	Teniente Ibañez entre Jose Hernandez y Diaz Velez (INCLUYE BOCACALLES)			250	7,00	0,5	1.750,00	875,00
	Lorenzo Sartorio entre Rca del Libano y Jose Hernandez			80	5,80	0,5	464,00	232,00
	Lorenzo Sartorio entre Rca del Libano y Diaz Velez (INCLUYE BOCACALLES)			160	7,00	0,5	1.120,00	560,00
				490,00			3.334,00	1.667,00
1.2	Preparacion de Subrasante 15cm	m3	500,10			0,15	3.334,00	500,10
1.3	Base de suelo calcáreo/cemento (110kg cemento/m3) e=0,20cm	m ³	666,80			0,20	3.334,00	666,80
1.4	Pavimento de Hormigón Calidad H25 e= 0,18m	m ²	3.334,00			0,18	3.334,00	600,12
2	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS							
2.1	Conexiones domiciliarias de agua potable	Un	35,00					
2.2	Conxiones domiciliarias de cloacas	Un	35,00					