Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay

CÓMPUTO MATERIALES Y MANO DE OBRA
TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL COMPLEJO EVITA

NRO.		DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO				IMPORTE ITEM		IMPORTES	% INCIDENCIA	
RUB.	Ítem	**RUBRO** | Ítem	ME.	MÉTRICA	MAT	MDO+MEQ	TOTAL	MAT	MDO-MEQ	TOTAL	**RUBROS**	ITEM	**RUBRO**
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**											
	1.01	Nivelación del terreno y replanteo de obra	m2	179,76									
	1.02	Demolicion de mamposteria	m3	5,40									
	1.03	Picado de revoque deteriorado	m2	106,00									
	1.04	Extracción de aberturas	m2	18,00									
	1.05	Extracción de estructura de cielorraso existente	m2	190,00									
2		**MAMPOSTERIAS y TABIQUERÍAS**											
	2.01	Tabique Durlock simple 95mm; (Precio de Subcontrato, promedio de mercado, contado)	m2	40,00									
	2.02	De elevación de ladrillos comunes	m3	3,00									
3		**CUBIERTA**											
	3.01	De Chapas HºGºNº25 trapezoidal negra; caño estructural pintado galería	m2	170,00									
	3.02	Columnas de caño estructural 10x10 (inclu	u	15,00									
4		**REVOQUES**											
	4.01	Reparación de revoque Exterior a la cal co	m2	112,00									
	4.02	Reparación Interior a la cal común complet	m2	100,00									
	4.03	Realización de dinteles sobre aberturas ex	ml	35,50									
5		**CIELORRASOS**											
	5.01	Suspendido Armado de yeso desmontable	m2	192,00									
6		**PISOS**											
	6.01	Losetas de cemento armada tipo vereda	m2	235,00									
7		**ZOCALOS**											
	7.01	Cerámicos esmaltados h=10cm	m	25,00									
8		**CARPINTERÍAS**											
	8.01	Carpintería de Aluminio: Puertas,Ventanas	m2	32,20									
	8.02	Rejas y portones de hierro liso 12mm y planchuelas. Pintura esmaltada.	m2	21,60									

Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay

	8.03	Carpintería de Madera: Puertas tipo placa,	m2	3,70									
9		**REVESTIMIENTO**											
	9.01	Revestimiento de chapas trapezoidales color en fachada sobre perfilería metálica - según detalle	m2	196,00									
10		**PINTURAS**											
	10.01	Latex p/exteriores COMPLETO	m2	112,00									
	10.02	Latex p/interiores COMPLETO	m2	270,00									
	10.03	Latex p/cielorrasos COMPLETO	m2	287,00									
11		**INSTALACIONES SANITARIAS**											
	11.01	Artefacto sanitario accesible: Inodoro loza blanca; incl.asiento y depósito	u	2,00									
	11.02	Artefacto sanitario accesible: Lavatorio loza blanca	u	2,00									
	11.03	Kit de barrales: 1 fijo + 1 rebatible inodoro	u	2,00									
	11.04	Accesorio sanitario Botiquín c/espejo; ac.inox.	u	2,00									
	11.05	Pileta cocina doble	u	1,00									
	11.06	Instalación Agua: Canilla Servicio Bce. d=0,013m conectada a red	u	1,00									
	11.07	Instalación Agua: Grifería monocomando p/lavatorio baño, completa	u	2,00									
	11.08	Instalación Agua: Grifería monocomando p/pileta cocina, completa	u	1,00									
	11.09	Instalación Agua: conexión a red de agua potable	gl	1,00									
12		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**											
	12.01	Acometida de energía trifásica - incl tramita	gl	1,00									
	12.02	Tableros de electricidad	u	3,00									
	12.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	69,00									
	12.04	Artefacto iluminación LED 48w 60x60	u	6,00									
	12.05	Artefacto iluminación LED 25w 30x30	u	9,00									
	12.06	Artefacto iluminación exterior tipo aplique e	u	17,00									
	12.07	Artefacto iluminación exterior tipo columna	u	8,00									
	12.08	Prov e inst. de ventilador de techo de chap	u	6,00									
	12.09	Prov e inst de Caja de pase 24x19 exterior para futuro acceso conexión a internet	u	1,00									

Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay

13		**ZINGUERÍA - HERRERÍA**											
	13.01	Canaleta de chapa galvanizada pintada	ml	62,00									
	13.02	Caño de lluvia de chapa galvanizada pinta	m	17,50									
	13.03	Letras corpóreas de chapa y logo municipa	gl	1,00									
14		**TEJIDO OLIMPICO**											
	14.01	Tejido olimpico según detalle - h:2mts - postes c/3mts de caño estructural 100x100mm	ml	70,00									
	14.02	Viga de fundación 0,15x0,30m	m3	3,15									
15		**EQUIPAMIENTO**											
	15.01	Mesada de granito	m2	2,25									
	15.02	Bajo mesadas+Alacenas mdf enchapado	m	4,00									
		TOTAL PRESUPUESTADO	**$**										