

CENTRO DEPORTIVO EX GALPÓN DEL ESPINILLO - CÓMPUTO ESTIMADO - 17 DE MARZO 2022

NRO.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD	PARCIAL	TOTAL	IMPORTES
RUB.	Ítem	RUBRO Ítem	ME.	MÉTRICA	POR ÍTEM	RUBROS
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	1.01	Limpieza y desmalezamiento del terreno.	m2	864,00		
	1.02	Demolicion de obra completa	m2	674,00		
	1.03	Nivelación del terreno y replanteo de obra	m2	867,00		
	1.04	Cartel de Obra: Chapa DD, bastidor-estructura Madera y Hierro	m2	4,00		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	2.01	Excavación vigas fundación manual Sector baños-vestuarios	m3	5,50		
	2.02	Excavación vigas fundación manual Muro galpón	m3	5,58		
	2.03	Excavación bases; pozos romanos, manual Bases Galpón	m3	56,00		
	2.04	Terraplenamiento, con aporte de suelo, manual +60cm	m3	590,00		
3	ESTRUCTURAS					
	Anexo: Sanitarios - Vestuarios					
	3.02	Vigas fundación HºAº 129,1 x 0,2 x 0,3 baños	m3	7,74		
	3.03	Columnas HºAº 0,18x0,18x2,60x 28 u.	m3	2,35		
	3.04	Vigas HºAº 120,35 x 0,18x0,25 sector baños	m3	4,61		
	3.05	Losas HºAº; h=17,5cm (Vigueta/Ladrillón pol.expandido)	m2	42,26		
	3.06	Plateas HºAº e=12cm sup 212m2	m3	25,44		
	Salón					
	3.07	Bases HºAº incluye tronco de columna (16x0,4 - 12x0,60)	m3	15,60		
	3.08	Vigas fundación HºAº 103,5 x 0,2 x 0,5 salon	m3	10,34		
	3.09	Columnas reticuladas de hierro hormigonadas 0,25x0,4x5mts x 12u.	m3	6,75		
	3.10	Columnas reticuladas de hierro 0,2x0,4x5,6mts	ml	67,20		
	3.11	Columnas HºAº 0,2x0,18x4,70x 15 u.	m3	2,35		
	3.12	Vigas enc sup HºAº 103,5 x 0,18x0,40 salon	m3	7,45		
	3.13	Vigas reticuladas de hierro 0,2x0,4	ml	74,00		
	3.14	Cabreadas reticuladas de hierro 0,2x0,4x15mts	ml	180,00		
4	MAMPOSTERIAS y TABIQUERÍAS					
	4.01	De elevación de ladrillos cerámicos huecos; e=12cm	m2	43,94		
	4.02	De elevación de ladrillos cerámicos huecos; e=18cm	m2	28,80		
	4.03	De elevación de bloques de hormigón comunes; e=20cm muros ext sanitarios y volumen tanque	m2	293,40		
	4.04	De elevación de bloques de hormigón comunes; e=20cm Salón - h=5mts	m2	520,00		
	4.05	Paneles divisorios de boxes de sanitarios de aluminio blanco.	m2	28,80		
5	CAPAS AISLADORAS					
	5.01	Horizontal cementicia en muros	m2	56,38		
	5.02	Vertical cementicia en muros	m2	90,20		
6	CUBIERTA					
	6.01	De Chapas HºGºNº25; correas perfil C; con aislación tipo isolant - Anexo	m2	145,00		
	6.02	Cubierta de chapa sobre reticulado y correas "C" 12cm con aislación tipo isolant aluminizada - salón	m2	567,50		
7	REVOQUES					
	7.01	Interior a la cal común completo; grueso + fino a la cal anexo	m2	210,71		
	7.02	Interior grueso reforzado bajo revestimiento en anexo	m2	195,50		
8	CONTRAPISOS					
	8.01	Hº de cascotes e=10 cm	m2	567,23		
9	CIELORRASOS					
	9.01	Aplicado de yeso bajo losa	m2	42,26		
	9.02	Desmontable liso 0,61x0,61	m2	135,48		
10	REVESTIMIENTOS					
	10.01	Cerámicos esmaltados	m2	195,50		
	10.02	Varilla de acero inox.10mm para terminación	m	86,00		
	3.14	Revestimiento de chapa trapezoidal azul sobre correas "C" 12cm	m2	670,00		
11	PISOS					
	11.01	Cerámicos esmaltados	m2	167,00		
	11.02	Losetas de cemento armada tipo vereda	m2	250,00		
	11.03	Carpeta cemento alisado bajo pisos	m2	417,00		
	11.04	Cemento alisado terminado con Allanadora	m2	533,00		
12	ZOCALOS					
	12.01	Cerámicos esmaltados h=10cm	m	54,00		

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD	PARCIAL	TOTAL	IMPORTES
RUB.	Ítem RUBRO Ítem	ME.	MÉTRICA	POR ÍTEM	RUBROS	
13	CARPINTERÍAS					
13.01	Carpintería de Aluminio: Puertas,Ventanas vidriadas c/ rejas en accesos anexo - Acceso salon desde anexo	m2	36,60			
13.02	Carpintería de Hierro: Puertas,Ventanas chapa, vidriadas exterior	m2	84,00			
13.04	Carpintería de Madera: Puertas tipo placa, marco chapa	m2	1,60			
13.05	Carpintería de Hierro: Portón corredizo de chapa	m2	33,80			
14	PINTURAS					
14.01	Acrílica transparente en muros exteriores	m2	813,40			
14.02	Latex p/interiores	m2	210,71			
14.03	Latex p/cielorrasos	m2	135,48			
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
15.01	Acometida de energía trifásica	gl	1,00			
15.02	Tableros de electricidad completo	gl	2,00			
15.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	98,00			
15.04	Artefacto iluminación LED 25w interior (anexo)	u	34,00			
15.05	Artefacto iluminación Lámparas Galponeras Colgantes Led Techo Pantalla 29cm	u	15,00			
15.06	Artefacto iluminación aplique exterior LED	u	20,00			
16	INSTALACIONES SANITARIAS					
16.01	Artefacto sanitario: Inodoro con mochila loza blanca; incl.asiento	u	4,00			
16.02	Artefacto sanitario: Inodoro accesible con mochila loza blanca; incl.asiento - linea espacio o similar calidad	u	2,00			
16.03	Artefacto sanitario: Lavatorio loza blanca mediano, c/pie	u	3,00			
16.04	Accesorio sanitario Botiquín c/espejo; ac.inox.	u	3,00			
16.05	Bacha acero inoxidable en mesada de granito en baños	u	4,00			
16.06	Pileta cocina acero inoxidable en mesada de granito	u	4,00			
16.07	Instalación Cloacal/Pluvial: CPVC d=0,110m; e=3,2mm	m	27,00			
16.08	Instalación Pluvial: Conductales aereos CPVC d=0,110m; e=3,2mm	m	30,70			
16.09	Instalación Pluvial: Conductales aereos CPVC d=0,160m; e=3,2mm	m	70,00			
16.10	Instalación Cloacal/Pluvial: CPVC d=0,063m; e=3,2mm	m	16,00			
16.11	Instalación Cloacal/Pluvial: CPVC d=0,040m; e=3,2mm	m	10,00			
16.12	Instalación Cloacal: Boca Acceso PVC d=0,110m	u	13,00			
16.13	Instalación Pluvial: Boca Desagüe Abierta PVC	u	14,00			
16.14	Instalación Cloacal: Pileta Patio Abierta PVC	u	10,00			
16.15	Instalación Cloacal: Cámara Inspección 60x60 premoldeada	u	2,00			
16.16	Instalación Cloacal: Pozo Absorbente 1,50x4m, premoldeado	u	2,00			
16.17	Instalación Pluvial: Canaleta de chapa galvanizada anexo	ml	15,76			
16.18	Instalación Pluvial: Conversa de chapa galvanizada salon	ml	74,00			
16.19	Instalación Pluvial: Caño de lluvia de chapa galvanizada	ml	121,00			
16.20	Instalación Pluvial: Embudo 20x20 PVC	u	14,00			
16.21	Instalación Agua: CPP H3 d=0,025m	m	22,00			
16.22	Instalación Agua: CPP H3 d=0,019m	m	60,00			
16.23	Instalación Agua: CPP H3 d=0,013m	m	11,00			
16.24	Instalación Agua: LLP Bce. d=0,013m	u	6,00			
16.25	Instalación Agua: Canilla Servicio Bce. d=0,013m	u	2,00			
16.26	Instalación Agua: Tanque Reserva polietileno tricapa 1000l	u	4,00			
16.26	Instalación Agua: Tanque Reserva polietileno tricapa 1500l	u	2,00			
16.27	Instalación Agua: Grifería p/ducha, completa	u	7,00			
16.28	Instalación Agua: Grifería p/lavatorio, completa	u	7,00			
16.29	Instalación Agua: Grifería p/pileta cocina, completa	u	1,00			
17	INSTALACIONES DE GAS					
17.01	Cañerías y Accesorios Gas (para cocina)	gl	1,00			
17.02	Provisión y colocación nicho completo regamentario para 2 tubos de gas envasado de 45kg, incluye mampostería de elevación, revoque, accesorios, regulador, etc.-	gl	1,00			
17.03	Provisión tubo de gas envasado de 45kg	u	2,00			
18	EQUIPAMIENTO					
18.01	Mesada de granito brasilero negro (3,55 m2 cocina - 2 m2 baño)	m2	5,55			
18.02	Provisión de campana de chapa para cocina	gl	1,00			
18.03	Bajo mesadas+Alacenas mdf enchapado	m2	3,55			
18.04	Provisión y colocación de cartel de letras corpóreas de chapa según detalle	gl	1,00			
TOTAL PRESUPUESTADO			\$			

NRO.		DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD	PARCIAL	TOTAL	IMPORTES
RUB.	Ítem		ME.	MÉTRICA		POR ITEM	RUBROS