

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PROVISION DE ABERTURAS EN CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA LA NUBE”

CARPINTERÍAS - CARACTERÍSTICAS

01- PROVISIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO LÍNEA MODENA 2 NEGRO

La contratista se encargará de la ejecución, provisión, transporte y acopio de carpinterías de aluminio según la planilla de carpinterías anexa.

Se deberá proveer las aberturas Línea Modena 2, según planilla de detalle, incluyendo premarcos para dichas aberturas, con calidad y precisión.

Los paños sobre las fachadas de planta baja que superen la altura de dintel, al tratarse de ventanales integrales deberán contar con travesaños metálicos para asegurar una buena rigidización del mismo. Así mismo, se proveerán los pre marcos intermedios y toda otra vinculación necesaria para el correcto anclaje y seguridad de los paños ya que conformará el límite entre el edificio y el exterior.

El material vidrio deberá ser de calidad, en su mayoría doble vidriado hermético DVH, se utilizará en los ventanales de ingreso vidrio laminado para garantizar la seguridad.

Se deberán contemplar todas las tareas necesarias para alcanzar las condiciones técnicas exigidas, así como normas de seguridad.

02- ENTREGA

Las carpinterías deberán ser transportadas y entregadas en calle Maipú y Posadas de la ciudad de Concepción del Uruguay, o en su defecto en la dirección determinada por la dirección de obra.

Se deberá asegurar la correcta protección mediante un embalaje que resguarde las mismas en el lugar de acopio, hasta el momento de su colocación.